
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212224-2 Roboty budowlane związane ze stadionami

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kompleksu sportowego - Orlik 2012
ADRES INWESTYCJI : Jasienica Rosielna
INWESTOR : Gmina
ADRES INWESTORA : Jasienica Rosielna
BRANŻA : boiska

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Adam Kalamarz
DATA OPRACOWANIA : 10.05.2012

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2012 II kw.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.05.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Boisko piłkarskie	1	11
2	Boisko wielofunkcyjne	12	23
3	Wyposażenie		
3.1	Boisko piłkarskie	24	24
3.2	Boisko wielofunkcyjne	25	28

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Boisko piłkarskie				
1	KNR-W 2-01 d.1 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	1860.00		
2	KNR-W 2-01 d.1 0201-07 0210-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 4 km	m ³	855.00		
3	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	184.00		
4	KNR 2-31 d.1 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	184.00		
5	KNR 2-31 d.1 0104-07 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m ²	1860.00		
6	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 31.5 - 63 - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²	1860.00		
7	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 31.5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²	1860.00		
8	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	-5580.00		
9	KNR 2-31 d.1 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Warstwa wyrównująca z miálu kamiennego 0 - 4 mm, gr 4 cm Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	1860.00		
10	Kalk. własna d.1	Ułożenie nawierzchni trawy syntetycznej wys. 6,0 cm z oznakowaniem linii boisk	m ²	1860.00		
11	KNR-W 2-02 d.1 0204-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe - do bramek 0.4 x 0.4 x 1.0 m, szt - 4.	m ³	0.64		
2		Boisko wielofunkcyjne				
12	KNR-W 2-01 d.2 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	615.00		
13	KNR-W 2-01 d.2 0201-07 0210-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 4 km	m ³	787.50		
14	KNR 2-31 d.2 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	106.40		
15	KNR 2-31 d.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	106.40		
16	KNR 2-31 d.2 0104-07 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m ²	613.10		
17	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 31.5 - 63 - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²	613.10		
18	KNR 2-31 d.2 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 31.5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5 cm	m ²	613.10		
19	Kalk. własna d.2	Ułożenie warstwy podkładowej elastycznej gr 3.5 cm	m ²	613.10		
20	Kalk. własna d.2	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej koloru ceglatego, przepuszczalnej, z oznakowaniem linii boisk do koszykówki, siatkówki i do tenisa gr 13 mm	m ²	613.10		
21	KNR 2-23 d.2 0309-05 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt.	4.00		
22	KNR-W 2-02 d.2 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe do konstrukcji tablic 1.0 x 1.0 x 1.2 m z osadzoną tuleją 12 x 12 x 80 cm do montażu koszy	m ³	2.40		
23	KNR-W 2-02 d.2 0204-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe - do bramek 0.4 x 0.4 x 1.0 m z tuleją, szt - 2.	m ³	0.32		
3		Wyposażenie				
3.1		Boisko piłkarskie				
24	Kalk. własna d.3.1	Bramki do piłki nożnej z siatką 5.2 x 2.1m wraz z montażem	szt	2.00		
3.2		Boisko wielofunkcyjne				
25	kalk. własna d.3.2	Konstrukcja tablic z tablicami do koszykówki	szt	2.00		
26	Kalk. własna d.3.2	Wykonanie fundamentów dla tuleji na słupki do siatkówki	kpl	2.00		
27	Kalk. własna d.3.2	Słupy i siatka do siatkówki	kpl	2.00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
28 d.3.2	Kalk. własna	Słupy i siatka do tenisa	kpl	2.00		