
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212224-2 Roboty budowlane związane ze stadionami

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kompleksu sportowego - Orlik 2012
ADRES INWESTYCJI : Orzechówka
INWESTOR : Gmina
ADRES INWESTORA : Jasienica Rosielna
BRANŻA : boiska

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Adam Kalamarz
DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2012 I kw.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.04.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Boiska - Orlik 2012			
1	Boisko piłkarskie	1	10
2	Boisko wielofunkcyjne	11	21
3	Wyposażenie		
3.1	Boisko piłkarskie	22	24
3.2	Boisko wielofunkcyjne	25	29

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Boiska - Orlik 2012						
1		Boisko piłkarskie				
1 d.1	KNR-W 2-01 0201-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1 km	m ³	672.70		
2 d.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	0.00		
3 d.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	0.00		
4 d.1	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m ²	1922.00		
5 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 31.5 - 63 - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²	1922.00		
6 d.1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	9610.00		
7 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 31.5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²	1922.00		
8 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	-5766.00		
9 d.1	Kalk. własna	Ułożenie warstwy elastycznej prefabrykowanej gr 1 cm	m ²	1922.00		
10 d.1	Kalk. własna	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej trawy syntetycznej wys. 5.2 cm z oznakowaniem linii boisk	m ²	1922.00		
2		Boisko wielofunkcyjne				
11 d.2	KNR-W 2-01 0201-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1 km	m ³	176.70		
12 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	0.00		
13 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	0.00		
14 d.2	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m ²	613.11		
15 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 31.5 - 63 - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²	613.10		
16 d.2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	613.10		
17 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 31.5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²	613.10		
18 d.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	-1839.30		
19 d.2	Kalk. własna	Ułożenie warstwy podkładowej elastycznej gr 3.5 cm	m ²	613.10		
20 d.2	Kalk. własna	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej koloru ceglastego, przepuszczalnej, z oznakowaniem linii boisk do koszykówki i siatkówki gr 13 mm	m ²	613.10		
21 d.2	KNR 2-23 0309-05 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt.	4.00		
3		Wyposażenie				
3.1		Boisko piłkarskie				
22 d.3.1	Kalk. własna	Stopy fundamentowe dla bramki o wym. 0.4 x 0.4 x 1.20 m	kpl	4.00		
23 d.3.1	KNR 2-23 0309-05 analogia	Osadzenie tulei do słupków dla bramek	szt.	4.00		
24 d.3.1	Kalk. własna	Bramki do piłki nożnej z siatką 5.2 x 2.1m wraz z montażem	szt	2.00		
3.2		Boisko wielofunkcyjne				
25 d.3.2	Kalk. własna	Stopy fundamentowe dla słupów do koszykówki o wym. 1.0 x 1.0 x 1.20 m	kpl	2.00		
26 d.3.2	kalk. własna	Konstrukcja tablic z tablicami do koszykówki	szt	2.00		
27 d.3.2	Kalk. własna	Stopy fundamentowe dla słupów do siatki o wym. 0.5 x 0.5 x 1.20 m	kpl	2.00		
28 d.3.2	Kalk. własna	Słupy i siatka do siatkówki	kpl	2.00		
29 d.3.2	Kalk. własna	Słupy i siatka do tenisa	kpl	2.00		